

Czaplinek, dnia 23.10.2019 r.

Pan Grzegorz Gabryś
Radny Rady Miejskiej w Czaplinku

Odpowiadając na interpelację z dnia 08.10.2019 r. w sprawie odczuwalnego nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z kanalizacji w obrębie ulicy Lipowej w Czaplinku informuję, co następuje:

Zadanie inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej do m. Kołomąt zostało wykonane w oparciu o przyjęte rozwiązania projektowe. W ulicy Lipowej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wiejską na końcu wykonanego kolektora tłoczego, z którego ścieki wpływają do kanalizacji grawitacyjnej istniejącej w tej ulicy, wybudowana została studnia rozprężna, w której zamontowany został biologiczny filtr z wkładem z węglem aktywnym, którego zadaniem jest wyeliminowanie uciążliwych zapachów z kanalizacji w miejscu rozprężania. Na trasie kolektora tłoczego z Kołomātu do Czaplinka w punktach najwyżej położonych dodatkowo zostały zamontowane dwie kolumny typu EKON (odpowietrzająco-napowietrzające) z zaworami odpowietrzającymi gwarantującymi poprawne działanie rurociągu tłoczego, w tym między innymi do ulatniania się z układu tłoczego nieprzyjemnych zapachów i odpowiednich zabezpieczeń technicznych. Zbudowany układ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej zakładał na etapie eksploatacji ilość ścieków na poziomie 100m³/dobę, natomiast na czas odbioru i obecnie kształtuje się on na poziomie 5-6 m³/dobę przy pojemności kolektora sanitarnego tłoczego PE125 mm na odcinku Kołomąt-Czaplinek (1,6 km) ok. 72 m³, co oznacza, że ściek ten zagniwa w układzie tłocznym i do układu kanalizacji grawitacyjnej w ulicy Lipowej w Czaplinku trafia po ok. 14 dniach, przy założeniu ścieku świeżo-wodnego określonego czasem do 48 godzin. Ściek zagnity charakteryzuje się już dużym ładunkiem zanieczyszczeń, w tym intensywnym i nieprzyjemnym zapachem. Jak najszybsze podłączenie się do kanalizacji w m. Kołomąt Zakładu OrskovFoods, który we wniosku o wydanie warunków technicznych określił ich ilość na poziomie 96 m³/dobę, znacząco zniweluje ten niekorzystny stan zapachowy, gdyż wówczas ściek z Kołomātu będzie miał parametry ścieku świeżo-wodnego.

Przyjęty do eksploatacji wybudowany układ kanizacyjny od sierpnia br. jest monitorowany i testowany, by uzyskać jak najlepsze efekty eksploatacyjne. Projekt budowlany wykonawczy wybudowanej kanalizacji jest dostępny do wglądu w Referacie Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin Nowuszewicz