

## ROBOTY BUDOWLANE

Budowa : PRZEBUDOWA ŚCIANKI DZIAŁOWEJ NA I - ym PIĘTRZE

Obiekt : BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Adres : 78-550 CZAPLINEK, UL. SŁONECZNA 27

## PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ilość   | Jedn. miary |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1   | KNR 401-0348-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br><b>Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegły</b><br><br><div>5.70 * 4.00 * 2.00 = 45,600</div> <div>Razem = 45,600</div>                                                                                                                                  | 45,600  | m2          |
| 2   | KNR 005-1664-01-00 ATHENASOFT Warszawa<br><b>Zsyp budowlany do gruzu, o długości: do 10 m</b><br><br><div>1.00 = 1,000</div> <div>Razem = 1,000</div>                                                                                                                                                                            | 1,000   | kpl         |
| 3   | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa<br><b>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km</b><br><br><div>4.332 = 4,332</div> <div>Razem = 4,332</div>                                                                                                            | 4,332   | m3          |
| 4   | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa<br><b>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km</b><br><br><div>4.332 = 4,332</div> <div>Razem = 4,332</div>                                                                                             | 4,332   | m3          |
| 5   | KNR 202-2003-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br><b>Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym: dwuwarstwowo 100-02</b><br><br><div>5.70 * 4.00 = 22,800</div> <div>Razem = 22,800</div>                                                                                | 22,800  | m2          |
| 6   | KNR 202-0815-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br><b>Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych: dwuwarstwowa</b><br><br><div>22.800 * 2.00 = 45,600</div> <div>Razem = 45,600</div>                                                                                                                                                     | 45,600  | m2          |
| 7   | NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa<br><b>Gruntowanie podłoży pionowych i poziomych (sufitów) preparatem gruntującym "CERESIT CT 17"</b><br>ściany:<br>sufity:<br><div>171.66 = 171,660</div> <div>6.00 * 5.70 * 2.00 = 68,400</div> <div>Razem = 240,060</div>                                                            | 240,060 | m2          |
| 8   | KNNR 003-1003-01-00 WACETOB Warszawa<br><b>Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków: wewnętrznych ścian i sufitów</b><br>ściany:<br>sufity:<br>pasy przy ścianie GK:<br><div>171.66 * 0.1 = 17,166</div> <div>2.00 * 6.00 * 5.70 * 0.1 = 6,840</div> <div>1.987 * 0.10 = 0,199</div> <div>Razem = 24,205</div>     | 24,205  | 10 m2       |
| 9   | KNR 401-0705-01-10 WACETOB Warszawa<br><b>Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy w ścianach,uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami - pasy o szerokości: do 15,0 cm, przy użyciu wapna suchogaszzonego</b><br><div>(0.295 - 0.15) * (5.70 + 2.00 * 4.00) = 1,987</div> <div>Razem = 1,987</div> | 1,987   | m           |
| 10  | KNNR 002-0802-06-00 MRRiB<br><b>Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach</b><br><br><div>1.987 = 1,987</div> <div>Razem = 1,987</div>                                                                                                                                                                    | 1,987   | m2          |

## ROBOTY BUDOWLANE

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji                                                                                                               | Ilość | Jedn. miary |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 11  | KNR 402-0520-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br><b>Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego o powierzchni ogrzewalnej: ponad 2,5 do 5,0 m2</b>         | 1,000 | kpl         |
| 12  | KNR 407-0322-02-00 POLCEN Warszawa<br><b>Wstawienie grzejnika z blachy stalowej - dwupłytkowego o długości: 40-100 cm; wys.45-60 cm (2400 W)</b> | 1,000 | kpl         |

Inwestor :

Wykonawca :