

DROGA GMINNA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łożki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km-korytowanie, odkrycie istniejącego bruku, ścięcie poboczy km 0+000,00 - km 0+200,00 200*4*0,05 km 0+200,00 - km 0+600,00 400*4*0,10 skrzyżowanie km 0+230,00 5*3,5*0,2+0,2146*5*5*2*0,2 skrzyżowanie km 0+580,00 5*3,5*0,2+0,2146*5*5*2*0,2	m3 m3 m3 m3	40 160 5,65 5,65
		razem	m3	211,3
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 600*3+ 5*3*0,2+0,2146*5*5*2*0,2+5*3*0,2+0,2146*5*5*2*0,2	m2	1.810,29
		razem	m2	1.810,29
3	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi 600*3,5	m2	2.100
		razem	m2	2.100
4	KNR 2-31 0104/08 (dopłata 10x)	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi wykonana i zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm-dodatek do 20cm na odcinku od km 0+230 do km 0+350 120*3,5	m2	420
		razem	m2	420
5	KNR 2-25 0407/03	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m ² - od km 0+000 do km 0+384,00 km 0+000,00-km 0+005,00 trzy rzędy płyt 5*3 km 0+005,00-km 0+220,00 dwa rzędy płyt 215*2 km 0+220,00-km 0+244,00 trzy rzędy płyt 24*3 km 0+244,00-km 0+384,00 dwa rzędy płyt 140*2	m2 m2 m2 m2	15 430 72 280
		razem	m2	797
6	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15cm-utwardzenie na szerokości 3,5m droga km 0+384-km 0+600 216*3,5 skrzyżowanie km 0+230,00 5*3,5+0,2146*5*5*2 skrzyżowanie km 0+580,00 5*3,5+0,2146*5*5*2	m2 m2 m2	756 28,23 28,23
		razem	m2	812,46
7	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm-dodatek do 20cm	m2	812,46
8	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	1.200