Czaplinek, dnia 14.07.2021 r.

Zamawiający:
Gmina Czaplinek
ul. Rynek 6
78-550 Czaplinek
NIP 674-10-16-121

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego nr PRGiP/3/2021 z dnia 09.07.2021 r. na wymianę oświetlenia sali sportowej w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku

Zamawiający udziela wyjaśnień w związku ze złożonymi zapytaniami:

1. Załączony w dokumentacji przetargowej projekt jest wyłącznie projektem specjalistycznym – oświetleniowym. Brak jest pełnego projektu elektrycznego wykonawczego z naniesioną instalacją elektryczną, jej stanem. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego dotyczącego instalacji elektrycznej, którą należy wykonać w związku z wymianą opraw oświetleniowych i zwiększeniem ich ilości.
Wykonawca musi założyć rozbudowę istniejącej instalacji elektrycznej zasilającej oprawy oświetleniowe w celu zasilenia dodatkowych opraw oświetleniowych i uwzględnić te prace w cenie oferty.
Zamawiający załącza wyciąg z projektu budowlano-wykonawczego istniejących wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz zdjęcia sali sportowej i istniejącego oświetlenia.

2. Przewidziano demontaż 30 opraw i montaż nowych 40 opraw. Skąd ma być zasilone dodatkowych 10 opraw? W jakich grupach? Czy istniejąca instalacja jest dostosowana do nowego rozkładu opraw?

Odpowiedź:

Zasilenie dodatkowych opraw należy wykonać poprzez rozbudowę istniejącej instalacji elektrycznej zasilającej oprawy oświetleniowe. Istniejąca instalacja nie jest dostosowana do nowego rozkładu opraw.

3. W przedstawionym projekcie oświetleniowym projektant podaje wyniki obliczeń dla całej Sali sportowej nie spełniających norm oświetleniowych: współczynnik równomierności oświetlenia powinien być 0,7 a w projekcie wynosi zaledwie 0,402 – NIE SPEŁNIAJĄC NORMY. Co prawda dla boisk sportowych wymagania są spełnione, ale… Czy nie należy zmienić projektu?

Odpowiedź:

Współczynnik równomierności określony w projekcie oświetleniowym spełnia normę dla funkcji, jaką ma pełnić sala sportowa w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku. Wartość tego współczynnika na poziomie 0,4 została określona w zapytaniu ofertowym jako minimalna, a zatem może być wyższa.

4. W opisie przedmiotu zamówienia pkt. Wymiana oświetlenia musi być zrealizowana zgodnie z projektem oświetlenia stanowiącym załącznik do zapytania natomiast w dalszej części ma być zamontowane 40 szt. opraw w trzech rzędach na trzech różnych wysokościach. W projekcie oświetlenia lampy są rozmieszczone w 5 rzędach. Które założenia są prawidłowe czy 3 rzędy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia czy 5 rzędów zgodnie z projektem?

Odpowiedź:

Dla opraw oświetleniowych wskazanych w projekcie oświetleniowym wiążący jest rozkład opraw wynikający z tego projektu, czyli w 5 rzędach, ponieważ zapewnia on uzyskanie parametrów równoważności na wymaganym poziomie. W przypadku innych opraw dopuszcza się inny rozkład opraw, który zapewni uzyskanie parametrów równoważności na wymaganym poziomie.

5. W karcie katalogowej producenta nie ma nigdzie informacji na temat współczynnika UGR.

Odpowiedź:

W projekcie oświetleniowym załączonym do zapytania ofertowego informacje na temat wskaźnika UGR znajdują się na stronie 6.

Załączniki:
1. Wyciąg z projektu budowlano-wykonawczego istniejących wewnętrznych instalacji elektrycznych.
2. Zdjęcia sali sportowej i istniejącego oświetlenia.

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka
Zastępca Burmistrza Czaplinka
14.07.2021 r.

……
(data i podpis Burmistrza)