

Przedmiar

AMFITEATR

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0804/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z kamienia na podbudowie o grubości 15cm - część wystająca pasa przy scenie	m2	34,83
2	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - powierzchnia dolna pierwszego pasa + drugi pas od sceny	m2	77,73
3	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie utwardzenia z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowo - cementowej - plac przed sceną	m2	321,3
4	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm - podjazd	m3	3,99
5	KNR 4-05t1 0411/02	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	kpl	8
6	KNR 4-05t2 0103/02	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych o średnicy 0,30m wypełnionych osadem do 2/3 wysokości	m	40
7	KNR 2-18 0625/02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	4
8	KNR 2-18 0621/01	Płyty żelbetowe o średnicy 950mm ze skrzynkami włazowymi	kpl	4
9	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	424,98
10	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie zagęszczana mechanicznie	m2	424,98
11	KNR 2-31 0114/05 (dopłata 2x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	424,98
12	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	42,5
13	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	1,15
14	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	42,5
15	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości placu w gruncie kategorii I-IV	m2	399,03
16	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	399,03
17	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki pod utwardzenie placu i wjazdu	m3	59,85
18	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na całej szerokości placu zagęszczana mechanicznie	m2	399,03
19	KNR 0-11 0317/03	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową [50% czerwonej]	m2	385,63
20	KNR 0-11 0325/01	Wjazdy z ul. Parkowej z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	10,5
21	KNK 2-06 0302/04	Wykonanie bocznych schodów wejścia na scenę z kostki betonowej	m2	2,2
22	KNR 4-01 0108/11 (dopłata 2x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	86,993