

Droga gminna 600 m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Działka nr 403/1 odcinek drogi długości 1683 m		
		Odcinek od lasu - odcinek długości 600 m płyty typu Jomb z rozbiórki		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 4,5*600	m2	2.700,000
		razem	m2	2.700,000
2	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15cm 3*600	m2	1.800,000
		razem	m2	1.800,000
3	KNR 2-25 0407/03	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 - płyty typu Jomb z rozbiórki 2*600	m2	1.200,000
		razem	m2	1.200,000
4	KNNR 6 0113/05	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 10 cm 600*0,75*2	m2	900,000
		razem	m2	900,000
5	KNNR 6 0104/01	Wykonanie uzupełnienia piaskiem pomiędzy płytami układanymi śladowo o grubości po zagęszczeniu 12,5 cm - analogia i uzupełnienie piaskiem otworów w płytach żelbetowych	m2	600,000
6				